附件

2021年第三季度建设工程质量安全重点监管企业名单

序号	企业名称	企业类别	项目名称	列入原因
1	宁波建工工程集团有限公司	施工企业	邱一村安置房C1-4项目	6月22日，发生一起机械伤害事故。
			东部新城核心区以东片区D3-1#地块九年一贯制学校项目	1.未有效落实建筑起重机械使用安全隐患排查治理责任，塔机驾驶室操纵杆零位锁止人为处理按钮被绑扎，失去保护作用，塔机主钩钢丝绳防脱槽装置安装不规范，用铁丝替代开口销，塔吊驾驶室内有打火机泡沫塑料等不安全物件。 2.未有效落实停工期间安全保障措施，停工区域配电箱开关没关，处于通电状态。
2	宁波市公平监理咨询有限公司	监理企业	邱一村安置房C1-4项目	6月22日，发生一起机械伤害事故。
3	浙江易和岩土工程有限公司	施工企业	邱一村安置房C1-4项目	同　上

4	浙江省建工集团有限责任公司	施工企业	伟佳伊尔兰地块安置房二期II标段	7 月 11 日，发生一起物体打击事故。
5	宁波市天正工程咨询有限公司	监理企业	伟佳伊尔兰地块安置房二期II标段	同　上
6	宁波众宇建筑劳务有限公司	施工企业	伟佳伊尔兰地块安置房二期II标段	同　上
7	中国建筑第八工程局有限公司	施工企业	海曙区启运路地段 HS07-04-03b/06 地块	1.未落实文明施工主体责任，工地未设置“七牌二图”，文明施工情况较差，围挡未完全封闭、公益广告未设置，建筑垃圾堆放散乱，道路破损、积水、泥泞，车辆自动冲洗设施未投入使用，车辆冲洗不到位，泥水带至施工大门外。 2.未落实安全生产主体责任，施工现场人员管理、临边防护等存在较多安全隐患。
			象山万达广场项目（东区住宅及配套地块）	1.未有效履行工程质量管理责任，女儿墙与刚性细砼保护层未预留缝隙。 2.未落实农民工工资支付相关制度，多次发生欠薪上访事件。
8	浙江科诚建设监理有限公司	监理企业	海曙区后孙地段五江口地块（HS03-03-01）	履职不到位，对危大工程现场实施环节把关不严，现场超过一定规模高大支模架未按照专家论证后方案进行搭设。

			鄞州区 DQH12-01-F-f5 地块项目	1.履职不到位，未按工程验收程序及工程建设强制性标准进行验收，幕墙立柱和后置铁板与图纸设计不符，横梁与立柱连接做法不符合设计要求。 2.未按方案进行监督，现场 PC 堆场构件堆叠不符合要求，PC 构件运输、吊装与方案不符。
			联东 U 谷.鄞工智能制造产业园—电子元件及高端装备制造基地（二期）	主体责任缺失，安全意识淡泊，拒不落实市住建局《关于立即开展全市建筑施工专项安全生产大检查的紧急通知》有关停工整改要求。
9	浙江康正工程管理有限公司	监理企业	江北区 JB16-02-8a、JB16-02-8e(姚江新区 5#-1、5#-2)地块项目	1.总监理工程师未到岗履职。 2.履职不到位，未督促施工单位及时整改违反文明施工管理规定行为。 3.未按规定对深基坑开挖、混凝土浇捣、重要工程部位和隐蔽工程施工实行全过程旁站监理。
			北仑区小浃江片区青墩 8#-1 地块项目	履职不到位，对施工单位违规作业行为未报告当地建设行政主管部门。
10	宁波博拓设备租赁有限公司	起重机械租赁、安拆企业	无	1.安全生产主体责任落实不到位，未开展安全隐患排查治理，对风控机构发现的问题未进行举一反三整改落实，同一问题在多个项目上多次出现。 2.主体责任不落实，纪律和规矩意识淡泊，多次未按照安拆告知时间进行安装作业，随意变更安拆时间，逃避风控检查和主管部门监管。

11	中建三局集团有限公司	施工企业	宁波原汽车南站地块二期工程	1.安全生产主体责任落实不到位，施工电梯安拆作业人员与安拆告知人员不相符且非安拆单位人员，未对现场实际特种作业人员的特种作业操作资格证书进行审核。 2.关键岗位人员未到岗履职，安拆过程中总包单位安全员、安拆单位项目负责人、安全员未到岗。 3.建筑起重机械安拆单位未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
12	上海宁鑫起重设备安装有限公司宁波分公司	起重机械安拆企业	宁波原汽车南站地块二期工程	安全生产主体责任不落实，施工电梯安拆作业人员与安拆告知人员不相符，安拆过程项目负责人、安全员未到岗，未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
13	浙江东亿工程管理有限公司	监理企业	宁波原汽车南站地块二期工程	履职不到位，对建筑起重机械安拆过程把关不严，施工电梯安拆过程存在人员不符、关键岗位人员未到岗等情况，未有效督促建筑起重机械安拆单位按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
14	浙江潮远建设有限公司	施工企业	海曙区后孙地段五江口地块（HS03-03-01）	未落实安全生产主体责任，超过一定规模高大支模架未按照专家论证后方案进行搭设。
15	浙江城建建设集团有限公司	施工企业	宁波杭州湾新区智慧宜居区块 6#-c 地块项目	1.主要管理人员未到岗履职。 2.未落实安全生产主体责任，外架拆除人员未系安全绳且拆除警戒设置不到位，外架连墙件局部缺失，临边围护缺失较多。 3.从业人员安全管理混乱，部分架子工未进行安全技术交底且部分被交底人无架子工证书。

16	上海崇明建设（集团）有限公司	施工企业	盛吉盛智能制造产业基地	主体责任缺失，安全意识淡泊，拒不落实安全管理服务机构提出的涉及脚手架、临时用电、高处作业等方面严重安全隐患停工整改要求。
17	浙江恒宸建设集团有限公司	施工企业	宁东 18-G 地块	1.未落实安全生产主体责任，8#、9#、15#楼土方局部已开挖，该基坑工程开挖深度（含坑中坑）大于 4m 且未组织专家论证，现场桩机分配箱出线保护零线未接。 2.未落实文明施工主体责任，工地南北侧局部施工围挡未封闭，西侧围挡材质不符合要求，西侧主大门门口及场内主要道路未硬化。
18	浙江博苑建设有限公司	施工企业	北仑区小浃江片区青墩 8#-1 地块项目	主体责任落实不力，地块内基坑开挖处置不当导致周边道路开裂，造成经济损失和不良社会影响。
19	华汇建设集团有限公司	施工企业	宁波杭州湾新区文创宜居 7#-c 地块项目	未落实安全生产主体责任，深基坑开挖专项施工方案未经专家论证擅自开展挖土施工，且现场基坑支护未按设计方案进行施工。
20	浙江宏宝项目管理咨询有限公司	监理企业	海曙区启运路地段 HS07-04-03b/06 地块	1.未有效督促施工单位及时落实文明施工管理规定，工地未设置“七牌二图”，围挡未完全封闭、公益广告未设置，建筑垃圾堆放散乱，道路破损、积水、泥泞，车辆自动冲洗设施未投入使用，车辆冲洗不到位，泥水带至施工大门外。 2.履职不到位，对现场安全隐患未督促施工单位及时有效整改。

21	浙江天苑景观建设有限公司	施工企业	江北区 JB16-02-8a、JB16-02-8e(姚江新区5#-1、5#-2)地块项目	1.未有效落实文明施工主体责任，施工现场出入口 5 米范围及主要道路未进行硬化。 2.未落实安全生产主体责任，塔基安装施工方案专项方案无总包单位技术负责人审批签字，项目东南角危险施工区域未设立警示标志，未采取警戒措施。
22	慈溪城关建筑有限公司	施工企业	江北区 CC09-01-16a、CC09-01-016b 地块项目	1.企业负责人带班记录频次不足。 2.安全生产主体责任落实不到位，售楼处吊篮施工作业不规范，相关作业人员未经三级教育及安全技术交底。 3.文明施工主体责任落实不到位，项目主入口及场地内泥泞，场容场貌不整洁。
23	江苏晶天建设工程有限公司	施工企业	高新区宝龙广场（一期）	1.分包单位关键岗位人员未在岗履职。 2.安全生产主体责任落实不到位，吊篮安全锁损坏，吊篮实际安装与方案不符。
24	宁波明州建设有限公司	施工企业	鄞州区 DQH12-01-F-f5 地块项目	1.违反工程验收程序及工程建设强制性标准，幕墙立柱和后置铁板与图纸设计不符，横梁与立柱连接做法不符合设计要求。。 2.未落实安全生产主体责任，PC 堆场构件堆叠不符合要求，PC 构件运输、吊装与方案不符。
25	宁波宏焘建设工程有限公司	施工企业	东陈乡红岩村东湾安置区工程居家养老用房、公共服务中心	未落实安全生产主体责任，现场存在较多安全隐患，支模架扫地杆，水平杆未设置到位，未设置纵横剪刀撑，落地式卸料平台无方案，外脚手架拉结设置不足，作业人员未佩戴安全帽。

26	宁波龙山建筑有限公司	施工企业	象山县新能源汽车检具装备生产项目一期工程	未严格工程质量管理，产品库房砌块材质不符设计要求，3#厂房窗框采用射钉固定，屋面板局部渗漏。
27	宁波高专建设监理有限公司	监理企业	东部新城核心区以东片区D3-1#地块九年一贯制学校项目	履职不到位，未有效督促施工单位及时排除施工现场安全隐患，未有效落实停工期间安全保障措施。
28	深圳市嘉盛建筑工程有限公司	施工企业	镇海区 ZH06-03-04-01 地块项目	安全生产主体责任缺失，2#、3#塔吊未经联合验收已投入使用，1#塔吊第一节起重臂两根侧腹杆变形，变压器及高压线位于塔吊作业半径范围内。
29	浙江荣阳工程监理有限公司	监理企业	镇海区 ZH06-03-04-01 地块项目	1.履职不力，2#、3#塔吊未经联合验收已投入使用，监理制度形同虚设。 2.未有效督促施工单位落实建筑起重机械安全隐患排查治理责任。
30	海达建设集团有限公司	施工企业	镇海区 ZH09-03-07 地块项目（I 标段）	安全生产主体责任落实不到位，外架搭设未跟上施工进度，高处作业人员未佩戴安全带。
31	宁波科信华正工程咨询股份有限公司	监理企业	镇海区 ZH09-03-07 地块项目（I 标段）	履职不到位，对现场存在安全隐患未督促施工单位及时整改。
32	宁波凌锐市政园林工程有限公司	施工企业	年产 40 万吨水泥外加剂、60 万吨混凝土外加剂项目（厂前区）	未严格落实工程质量管理主体责任，建筑石材外墙装饰装修工程无经审查批准的施工图设计文件，擅自施工，建筑电气、通风与空调工程未按工程设计图纸施工。

33	浙江华建工程管理有限公司	监理企业	年产 40 万吨水泥外加剂、60 万吨混凝土外加剂项目（厂前区）	履职不到位，对施工单位不按图施工行为未采取措施予以制止或报告。
34	浙江杰立建设集团有限公司	施工企业	宁波轨道 4 号线下应金达南路站 C-2 地块	主体责任缺失，安全意识淡泊，拒不落实市住建局《关于立即开展全市建筑施工专项安全生产大检查的紧急通知》有关停工整改要求。
35	歌山建设集团有限公司	施工企业	鄞州新城区首南地段 YZ08-09-15 地块项目二标段	同　上
36	浙江新和兴建设有限公司	施工企业	鄞州新城区首南地段 YZ08-09-15 地块项目二标段	同　上
37	江苏南通三建集团股份有限公司	施工企业	东部新城核心区 c3-4 地块	同　上
38	上海市建设工程监理咨询有限公司	监理企业	东部新城核心区 c3-4 地块	同　上
39	宁波北仑浩通建筑工程有限公司	施工企业	年产 20 万套 LED 智能照明器具项目	同　上
40	广东腾越建筑工程有限公司	施工企业	联东 U 谷.鄞工智能制造产业园—电子元件及高端装备制造基地（二期）	同　上
41	浙江至方建设有限公司	施工企业	年产 80 万套高端汽车内饰功能件项目和年产 50 万套汽车轻量化底盘系统项目	同　上

42	浙江中铁科工程咨询有限公司	监理企业	年产80万套高端汽车内饰功能件项目和年产50万套汽车轻量化底盘系统项目	同　　上
43	万洋建设集团有限公司	施工企业	宁波（鄞州）万洋众创城-高端汽配生产基地	未落实安全生产主体责任，现场塔吊存在较多安全隐患。
44	宁波方元建设管理有限公司	监理企业	宁波（鄞州）万洋众创城-高端汽配生产基地	履职不到位，未有效督促施工单位及时排除建筑起重机械使用安全隐患。
45	宁波市产城生态建设集团有限公司	施工企业	环城南路西延（薛家南路至环镇北路）工程I标段	违规签订桩基施工合同。